

Регламент

проверки сервера перед отгрузкой
каждому клиенту в компании Server Gate

Каждый сервер перед отгрузкой клиенту проходит данный чек-лист:

1. Осмотр шасси, проверка корпуса на присутствие механических повреждений
2. Съём и проверка всех компонентов, их контактов с материнской платой
3. Проверка винтов и креплений сервера
4. Съём радиаторов, проверка ножек сокетов на материнской плате
5. Проверка слотов оперативной памяти
6. Продувка корпуса от мелкодисперсной пыли
7. Проверка внешнего вида процессоров, установка в сокет, нанесение термопасты ARCTIC MX-4 (срок службы термопасты 8 лет)
8. Установка оперативной памяти, сетевых карт, RAID-контроллеров
9. Установка жёстких дисков в салазки, установка салазок в корзину
10. Проверка работоспособности всех компонентов сервера
11. Установка последних прошивок и Service Pack, сброс настроек сервера на заводские
12. Запуск диагностической утилиты нагрузочного тестирования сервера
13. Запуск диагностической утилиты жёстких дисков

Только после успешного прохождения всех этапов тестирования сервер может быть отгружен нашему клиенту. В среднем этап сборки и тестирования длится один день.